jardin presbytère

presbytère

PARVIS

EGLISE

Elargissement de la plateforme de cérémonie jusqu'au palier intermédiaire de l'escalier

Plaques souvenir des soldats morts pour la France sur talus. Socles inclinés béton ou métal

Muret soutènement à bâtir

Monument du souvenir

barrières et rampe d'appui

PUBLIC

Vierge

PUBLIC

Monument aux morts

Refonte de l'escalier et reprise/rehaussement des murs latéraux

PUBLIC

élargissement de la plateforme de cérémonie en gagnant sur le talus. Terrasse bois sur structure métallique. Garde-corps métallique en limite de terrasse. Préservation du chêne vert et maintien de la perméabilité du sol à son pied

rampe appui

Retrait par rapport au soutènement sur rue. Végétalisation: fleurissement, végétation arbustive basse habillant le vide sous terrasse

0 5 10m

SCENARIO 4

Dans ce scénario envisagé par le CDS d'Escalquens, la plateforme de cérémonie est agrandie en gagnant:

-sur l'escalier d'accès jusqu'au niveau du palier intermédiaire;

-sur le talus supportant le chêne vert par la création d'une terrasse bois sur ossature métallique. La création de la terrasse permet de maintenir la perméabilité au pied du chêne vert et de garantir son avenir. La terrasse sera maintenue avec un léger retrait par rapport à l'alignement sur rue afin de préserver un espace de plantation et atténuer son impact. Un garde corps métallique fin garantira la sécurité des usagers.

Le monument du souvenir s'inscrira dans le talus du presbytère et se trouvera en vis à vis du monument aux morts. Un muret de soutènement traité à l'identique de ceux existants délimitera le retrait ainsi créé et un socle en béton décollera légèrement le monument de la platefrome de cérémonie.
Le reste du talus à hauteur de l'escalier d'accès pourra recevoir des plaques commémoratives permettant d'honorer la mémoire de ceux ayant défendu, dans des conflits plus récents, nos libertés et droits fondamentaux.

L'élargissement de la plateforme de cérémonie jusqu'au palier intermédiaire de l'escalier imposera une refonte importante de l'escalier d'accès (reprise de la pente et création d'un nouvel emmarchement). De même les murs de soutènement latéraux seront à reprendre et à rehausser pour partie.

Dans ce scénario, comme dans les précédents:

- des rampes implantées sur les escaliers et plan incliné et des barres d'appui installées sur l'escalier conduisant au parvis de l'église permettront d'améliorer les conditions d'accueil de cet espace, d'améliorer la sécurité et de tirer le meilleur parti du large escalier comme gradins potentiels lors des cérémonies.

-la couronne du chêne vert sera relevée par la taille raisonnée des branches basses pour dégager la vue sur le Monument.